განივი ჭრილი - პკ.28+880
გვირაბის დაზიანებული კედელის კონსტრუქცია

მ. 1:20



დეტალი 3

მ. 1:10



შენიშვნები:

1. ნახაზზე მოყვანილი გადაწყვეტილებები წარმოადგენს მხოლოდ დროებით ღონისძიებას და მიღებულია გვირაბის მონაკვეთის გარშემო არსებული საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესახებ ინფორმაციის არ არსებობის პირობებში;
2. მოცემული რკ.ბეტონის კედელის კონსტრუქციით გათვალისწინებულია პკ.28+880-ის ფარგლებში 10 მეტრი მონაკვეთის დროებითი გამაგრება;
3. ყველა ზომა მოცემულია მეტრებში. არმატურის დიამეტრი და ბიჯი - მილიმეტრებში;
4. გვირაბის ზომები მიახლოვებითია და შესაძლებელია შეიცვალოს ფაქტიური პირობების გათვალისწინებით;
5. ანკერების მონტაჟი განხორციელდეს ქვიშა ცემენტის ხსნარზე (პორტლანდცემენტი M400 და ქვიშა 1:1 პროპოციით,წყლის და ცემენტის შეფარდება წ:ც=0.4) Ø30მმ დიამტის ხვრელებში. ანკერების მონტაჟამდე ხვრელები უნდა გაიწმინდოს შეკუმშული ჰაერით;

პირობითი აღნიშვნები:

- ბეტონის არსებული სამაგრი
- ექსკავაცია

მასშტაბი 1:10

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5მ

მასშტაბი 1:20

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1მ

"ჯორჯიან უოთერ & ფაუერი"

ზოდორნა-ღრმაღელეს წყალმომარაგების გვირაბი

დროებითი გამაგრებითი ღონისძიებები

უბანი №8

განივი ჭრილი - პკ.28+880
გვირაბის დაზიანებული კედელის კონსტრუქცია

პროექტი		დახაზა	შეამოწმა	დაამტკიცა
		JAGI	---	---
მასშტაბი	ფორმატი	თარიღი	ნახაზის №	რევ. №
1:20; 1:10	A3	05.02.2026	E2600119.0006	-

Rue de la Gare de Triage 5
1020 Renens VD 1 - Switzerland
Phone + 41 21/ 637 15 13
Fax + 41 21/ 637 15 08
E-Mail gruner@gruner.ch
Internet www.gruner.ch
gruner