

შ. პ. ს. " მშენპროექტსერვისი "

გარდაბანში, აღმაშენებლის ქ. №2ა-ში არსებული ქიმიური
საამქროს საძირკვლის გეოლოგიური კვლევა და
აღდგენა-გაძლიერების პროექტი

თბილისი 2019

შ. პ. ს. " მშენპროექტსერვისი "

გარდაბანში, აღმაშენებლის ქ. №2ა-ში არსებული ქიმიური
საამქროს საძირკვლის გეოლოგიური კვლევა და
აღდგენა-გაძლიერების პროექტი

დირექტორი

ნ. წერეთელი

კონსტრუქტორი



რ. მარგალიტაძე

თბილისი 2019

ნახაზების ჩამონათვალი		
№	დასახელება	ნახაზის №
1	ნახაზების ჩამონათვალი. განმარტებითი ბარათი.	კ-1
2	არსებული საძირკვლის სამონტაჟო სქემა. გასამაგრებელი საძირკველი. ФЖ16-2. ჭრილი 1-1.	კ-2
3	არსებული საძირკვლის და სვეტის გამაგრება. ბეტონის სარინელის და იატაკის აღდგენა. ჭრილი 1-1, 2-2, 3-3. მასალათა სპეციფიკაცია.	კ-3
4	მასალათა მოცულობების უწყისი.	კ-4

განმარტებითი ბარათი

გარდაბანში, აღმაშენებლის ქ.№2ა-ში არსებული ქიმიური საამქროს საძირკვლის გეოლოგიური კვლევის და აღდგენა-გაძლიერების მუშა პროექტი დამუშავებულია შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს და შპს „მშენპროექტსერვისი“-ს შორის 18.07.2019 წელს დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე. პროექტში მიღებულ კონსტრუქციულ გადაწყვეტებს საფუძვლად უდევს სსიპ ლევან სამხარა-ულის ეროვნული საექსპერტო ბიუროს მიერ 30.05.2019-ში შესრულებული საექსპერტო დასკვნა და ი.მ „ზურაბ ტურაშვილი“-ს მიერ შესრულებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის შედეგები. პროექტში მიღებულია შემდეგი კონსტრუქციული გადაწყვეტები: შენობის „2“ და „გ“ ღერძების გადაკვეთაზე არსებული ანაკრები რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის ჯდენის შესაჩერებლად, რის გამოც უმნიშვნელოდ გადმოხრილია მზიდი რკინაბე-ტონის კოლონა, ხდება მისი ფუძის გაფართოება მასში არმატურის ღეროების ჩაანკერებით და შემობეტონებით.

ხდება კოლონის გაძლიერება მისი ლითონის კასეტაში ჩასმით.

ხდება კოლონის ირგვლივ არსებული დამჯდარი და დაზზარული მოზაიკის საფარის და მის ქვეშ არსებული რკინაბეტონის ფილის შეცვლა.

პროექტში ასევე დამუშავებულია შენობის ირგვლივ არსებული დაზიანებული სარინელის სა-ფარის შეცვლა და მისი ბორდიურის მოწყობა.

პროექტში გამოყენებულია შემდეგი სამშენებლო მასალები:


- B25 მარკის ბეტონი;
- A500C და A240C მარკის არმატურა;
- ГОСТ 8509-72 -ის კუთხოვანები;
- ГОСТ 19903-74 -ის ზოლოვანი ლითონი;

შესასრულებელი სამუშაოების სახეები და მოცულობები შეტანილია სამუშაოთა მოცულობების უწყისში, რომელიც წარმოადგენს პროექტის განუყოფელ ნაწილს;

მთლიანობაში პროექტი დამუშავებულია საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნების შესაბამისად.


						გარდაბანში, აღმაშენებლის ქ. №2ა-ში არსებული ქიმიური საამქროს საძირკვლის გეოლოგიური კვლევა და აღდგენა-გაძლიერების პროექტი.			
				ხელმოწ.	თარ.				
დირექტორი	ნ. წერეთელი					ნახაზების ჩამონათვალი.	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
							მ.პ.	კ-1	4
დაამუშავა	რ. მარგალიტაძე					განმარტებითი ბარათი.	შეზღუდული პასუხისმგებელი საზოგადოება "მშენპროექტსერვისი"		

არსებული საძირკვლების სამონტაჟო სქემა




გასამაგრებელი საძირკველი

ΦЖ 16-2





1 - 1



						გარდაბანში, აღმაშენებლის ქ. №2ა-ში არსებული ქიმიური საამქროს საძირკვლის გეოლოგიური კვლევა და აღდგენა-გაძლიერების პროექტი.			
				ხელმოწ.	თარ.				
						არსებული საძირკვლის სამონტაჟო სქემა.	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დირექტორი	ნ. წერეთელი						მ.პ.	კ-2	4
						გასამაგრებელი საძირკველი. ФЖ16-2. ჭრილი 1-1.	შეზღუდული პასუხისმგებელი საზოგადოება "მშენაროექტსერვისი"		
დაამუშავა	რ. მარგალიტაძე								

ბეტონის სარინგლის და იატაკის აღდგენა



მასალათა სპეციფიკაცია

პოზ.	შენიშვნა	დასახელება	რაოდ.	მასსა კგ	მასსა სულ კგ
		საძირკვლის და სვეტის გამაგრება			
		დეტალები			
1	ГОСТ Р 5244 2006	Φ16A500C L=1000	64	1.58	101.12
2	"	Φ12A500C L=3100	32	2.75	88.00
3	ГОСТ5781-82	Φ8A240C L=300	52	0.12	6.24
4	ГОСТ8509-72	კუთხოვანა 100*100*7 L=8450	4	91.26	365.04
5	ГОСТ19903-74	ზოლი 5*50*214	68	0.42	28.56
		მასალები			
		ბეტონი B25		4.3	მ ³
		ბალასტი		19.0	მ ³
		სარინგის და იატაკის აღდგენა			
		მასალები			
		ასფალტი		182	მ ²
	ГОСТ6665-91	БР100.30.15	137	100	13700
		ბეტონი B5		2.0	მ ³
		ბეტონი B10		14.7	მ ³
		მოზაიკა 25 მმ		49.0	მ ²

1. არსებული სარინელის აღდგენა ხდება ბორდიურების მოწყობით და ასფალტის დაგებით.
2. საძირკვლის გასამაგრებლად ეწყობა ნახერეცები $\Phi 18$ მმ, $\Phi 16A500C$ (პოზ. 1) არმატურის დაყენების დროს სიცარიელები ივსება წებოცემანტის ხსნარით.

						გარდაბანში, აღმაშენებლის ქ. №2ა-ში არსებული ქიმიური საამქროს საძირკვლის გეოლოგიური კვლევა და აღდგენა-გაძლიერების პროექტი.
				ხელმოწ.	თარ.	
მ. დირექტორი	ნ. წერეთელი					არსებული საძირკვლის და სვეტის გამაგრება. ბეტონის სარინელის და იატაკის აღდგენა. ჭრილი 1-1, 2-2, 3-3. მასალათა სპეციფიკაცია.
დაამუშავა	რ. მარგალიტაძე					

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ.პ.	კ-3	4
შეზღუდული პასუხისმგებელი საზოგადოება		
"მშენპროექტსერვისი"		

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზო მ. ერთ.	რაოდ.
	საძირკვლის გამაგრება		
1	არსებული მოზაიკის იატაკის ფენის დანგრევა პნევმატური		
	ჩაქურჩებით (სისქე 90მმ)	მ²/მ³	49/4.41
2	არსებული რკინაბეტონის ფილის დანგრევა პნევმატური		
	ჩაქურჩებით (სისქე 3000მმ)	მ²/მ³	49/14.7
3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა მექანიზმით და გატანა ნაგავსაყ-		
	რელზე 10კმ-მდე	ტონა	53,06
4	გრუნტის გათხრა ხელით გასამაგრებელი საძირკვლის ირგვლივ	მ³	18,9
5	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა მექანიზმით და გატანა ყრილ		
	ში 10კმ-მდე	ტონა	35,91
6	არსებულ საძირკველში ნახვრეტების, დიამეტრით 18მმ, მოწყობა		
	30 სმ სიღრმეზე	ცალი	64
7	ნახვრეტებში წებოცემენტის ხსნარის ჩასხმა წნევით	მ³	0,004
8	ნახვრეტებში $\Phi 16$ A500C არმატურის ღეროების ჩაყენება	ტონა	0,101
9	არმატურის ბადის მოწყობა	ტონა	0,094
	მათ შორის:		
	არმატურა $\Phi 12$ A500C	ტონა	0,088
	არმატურა $\Phi 12$ A240C	ტონა	0,0062
10	საყრდენი ფილის დაბეტონება B25 მარკის ბეტონით	მ³	4,3
11	საძირკვლის უბეების შევსება შემოტანილი ბალასტით	მ³	19
12	B10 მარკის ბეტონის ფილის, სისქით 30სმ, დაგება	მ³	14,7
13	მოზაიკის იატაკის,სისქით 30სმ, დაგება	მ²	49
	კოლონის გაძლიერება		
1	არსებული კოლონის ჩასმა ლითონის კასეტაში	ტონა	0,394
	მათ შორის:		
	კუთხოვანა 100x100x7	ტონა	0,365
	ზოლოვანი ლითონი 5x50	ტონა	0,0285
2	ლითონის ელემენტების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	8
	შენობის ირგვლივ არსებული სარინელის აღდგენა		
1	ასფალტის საფარის, სისქით 10სმ, დანგრევა არსებული სარინელის		
	გასწვრივ 20სმ სიგანეზე	გრძ.მ	137
2	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა მექანიზმით და გატანა ნაგავსაყ-		
	რელზე 10კმ-მდე	ტონა	6,85
3	გრუნტის გათხრა ხელით სარინელის გასწვრივ	მ³	4,11
4	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ხელით და გატანა ყრილში		
	10 კმ-მდე მანძილზე	ტონა	7,8
5	ბეტონის ანაკრები ბორდიურების დაყენება		
	მათ შორის:		
	ბორდიურის ქვა 1000*150*300	ცალი	137
	ბეტონი B5	მ³	2
6	სარინელის საფარის გადაგება ასფალტის ფენით (საშ. სისქე 7.5სმ)	მ	182

						გარდაბანში, აღმაშენებლის ქ. №2-ში არსებული ქიმიური საამქროს საპირკელის გეოლოგიური კვლევა და აღდგენა-გადლიერების პროექტი.			
				ხელმოწ.	თარ.				
						მასალათა მოცულობების უწყისი.	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
დირექტორი	ნ. წერეთელი						მ.პ.	კ4	4
							შეზღუდული პასუხისმგებელი საზოგადოება "მშენპროექტსერვისი"		
დაამუშავა	რ. მარგალიტაძე								