

35კვ შემოქმედზე ეგზ-ს ჩასატარებელი სარეზილიტაციო სამუშაოების ჩამონათვალზე

სულ 35კვ შემოქმედის ე.გ.ხ-ზე არის 79 ანძა, აქედან 20 -- შუალედური,

59—ანკერული კუთხოვანის.

სამუშაოს მოცულობა:

1. ფაიფურის იზოლიატორების სრული შეცვლა მინის იზოლიატორებით
რაოდენობა **1596** ცალი.

2. საპროექტო ტრასის სრული გაჩეხვა ხე-ბუჩქნარისაგან.

3. № 43-44 249მx3=747მ, № 44—45 120x3=360მ , №45—46 179X3=537მ

ანძებს შორის არსებული სადენის 150მმ² სრული შეცვლა

185მმ² მარკა AC185/24 ჯამური სიგრძე **1644** გრძ. მ.

4. №63 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა.

5. №64 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა.

6. №71 ანძის ორი ფაზის ტრავერსის აღდგენა..

7. №74 ანძის ერთი ფაზის ტრავერსის აღდგენა.

8. შლეიფის დაზიანებული გადაბმის ადგილების შეკეთება/ გამოცვლა.

საჭირო მასალები მოწოდებული იქნება ჩვენს მიერ.

1. მინის იზოლიატორი PC70E. – 1596 ცალი

2. ალუმინის მავთული AC185/24 ფოლადნარევი. -1644 გრძ. მ

3. დამჭიმი დამჭერი (зажим натяжной болтовой) **НБН 3-6** . – 50 ცალი

4. ერთათიანი ყური (ушко однолапчатое) **У-1-12-16** . – 80 ცალი

5. საყურე (серьга) **СР 12-16** . – 20 ცალი

6. კავი (скоба) **СК 12-1-А** . – 36 ცალი

7. შემაერთებელი დამჭერი (зажим соединительный плашечный) **ПА 4-1**. – 74 ცალი

შლეიფის მომჭერი შუალედური ანბისათვის.

1.დამჭერი (зажим) ПГН 3-5. – 60 ცალი

ტრავერსა.

1. ტრავერსის 5 ცალის რაოდენობის აღსადგენის მასალები უნდა უზრუნველყოს სამუშაოების შემსრულებელმა ადგილზე ტრავერსების შესწავლის შემდეგ.

სამუშაოების შესრულების პერიოდი: 2027წ. აგვისტო