

სამუშაოს შესრულების მეთოდოლოგია

ადმინისტრაციული შენობის ფასადის შეერთების ადგილების ჰერმეტიზაციის
სამუშაოები

1. ზოგადი ინფორმაცია

სამუშაოს მიზანი წარმოადგენს ადმინისტრაციული შენობის ფასადის მოპირკეთების ელემენტებს შორის არსებული შეერთების კვანძების ჰერმეტიზაციის სრულ აღდგენას, ატმოსფერული წყლის შეღწევის პრევენციას და ფასადის ექსპლუატაციის ვადის გახანგრძლივებას.

- არსებული ჰერმეტიკის მასალის დაბზარვა
- ჰერმეტიკის აცლა შეერთების კედლებიდან
- წყლის შეღწევის კვალი
- რთული კვანძების დეგრადაცია

2. სამუშაოს მოცულობა

- ფასადის შეერთების ადგილები – 6 750 გრძ.მ
- მეტალის კონსტრუქციების შეერთების ადგილები – 450 გრძ.მ
- აერატორების მონტაჟი – 10 ცალი

3. გამოყენებული მასალები

- PU Primer 2001
- PU Elastic Grout
- UV მდგრადი პოლიურეთანის სისტემები

4. სამუშაოს შესრულების ეტაპები

ეტაპი 1 – მოსამზადებელი სამუშაოები

- ობიექტის ინსპექტირება
- უსაფრთხოების ზონების მოწყობა
- ამწე კალათების მობილიზაცია

ეტაპი 2 – არსებული ჰერმეტიკის დემონტაჟი

- ძველი ჰერმეტიკის სრული მოცილება
- მტვრისა და დაბინძურების განმეწმად

ეტაპი 3 – ზედაპირის მომზადება

- გაწმობა და განმეწმად
- ცხიმისა და მტვრის მოცილება

ეტაპი 4 – გრუნტის დატანა

- PU Primer 2001-ის დატანა

ეტაპი 5 – ჰერმეტიზაცია

- PU Elastic Grout-ით სრული შევსება
- ნაკერის ფორმირება

ეტაპი 6 – რთული კვანძების დამუშავება

- წყლის შეღწევის წყაროს იდენტიფიცირება
- დამატებითი ჰერმეტიზაცია

ეტაპი 7 – აერატორების მონტაჟი

5. ხარისხის კონტროლი

- ჰერმეტიკის შემოწმება
- ვიზუალური ინსპექტირება
- ბზარებისა და სიცარიელების არარსებობა

6. შრომის უსაფრთხოება

- უსაფრთხოების ღვედები
- ჩაფხუტები
- ხელთათმანები
- სიმაღლეზე მუშაობის წესების დაცვა

7. სამუშაოს შესრულების ვადა

35 სამუშაო დღე

8. საგარანტიო ვალდებულება

არანაკლებ 7 წლიანი წერილობითი გარანტია

9. ობიექტის ჩაბარება

- ტერიტორიის დასუფთავება
- ნარჩენების გატანა
- მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება
- საგარანტიო წერილის გადაცემა