საქლორატორო, ხრამი
ტექნიკური დავალება

N	საქონლის დასახელება	ძირითადი მახასიათებლებლები	რაოდენობა	განზომილე
1	**გარე გამოყენების ქსელური IP კამერა (bullet, ColourVu)**	1. არანაკლებ 4MP რეზოლუციის მხარდაჭერა; 2. ლინზა 2.8 მმ 3. 5. კადრების რაოდენობა 4MP რეზოლუციის შემთხვევაში არანაკლებ 25 კადრი/წამში; 4. 6. DC 12V, PoE სტანდარტის მხარდაჭერა; 5. 7. წყლისა და მტვერისგან დაცვის კლასი არანაკლებ IP67; 6. 8. ვიდეოკომპრესია: H.265 /H265+ / H.264 / H264+; 7. 10. ვიდეო ანალიტიკის მხარდაჭერა - პერიმეტრზე შეღწევა ან ექვივალენტური ტექნოლოგია 8. კამერას უნდა მოყვებოდეს გადაბმის კოლოფი	**8**	ცალი
2	**4G ROUTER**	სამრეცველო როუტერი. არანაკლებ 2 LAN პორტი,WLAN,FORVARDING,APN	**1**	ცალი
3	**ვიდეოკამერის გადაბმის კოლოფი**	ალუმინის,არანაკლებ IP66	**8**	ცალი
4	**ქსელური ვიდეო ჩამწერი NVR(PoE)**	1. არხების რაოდენობა არანაკლებ 8 არხისა; 2. 6MP რეზოლუციის კამერების ჩაწერის შესაძლებლობა; HDMI პორტზე 2688×1520 რეზოლუციის მხარდაჭერა; 3. არანაკლებ 1 ცალი HDMI და 1 ცალი VGA პორტის მხარდაჭერა; არანაკლებ 2 ცალი USB პორტის მხარდაჭერა;	**1**	ცალი
5	**მეხსიერება**	არანაკლებ 6 TB მოცულობის; გათვლილი უნდა იყოს ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემებისთვის; მუშაობის რეჟიმი 24/7	**1**	ცალი
8	**ქსელური გამანაწილებელი**	ვიდეო სამეტვალყორეო კამერებისთვის განქუთვნილი,არანაკლებ 8 პორტი	**1**	ცალი
9	**დენის გამანაწილებელი(RECK mount PDU)**	არანაკლებ 8 პორტი	**1**	ცალი
10	**IT RECK**	სამონტაჟო კარადა " RECK 6U "	**1**	ცალი
11	**გამანაწილებელი კარადა**	გარე გამოყენების,(500x400x175), საკეტიტ,არანაკლებ IP66	**1**	ცალი
12	**დენის სტაბილიზატორი**	მაქსიმალური სიმძლავრე 200 W შეყვანის ძაბვის დიაპაზონი 175-285 V გამომავალი ძაბვის დიაპაზონი 198-242 V როზეტებო რაოდენობა არანაკლებ 2 ცალი	**2**	ცალი
13	**უწყვეტი კვების წყარო UPS**	UPS, სიმძლავრე არანაკლებ 1000VA	**1**	ცალი
14	**ელექტრო დენის სადენი**	დენის სადენი არანაკლებ 2 x 2.5 მმ	**მანძილიდან გამომდინარე**	მეტრი
15	**მიწისქვეშა კომუნიკაცია**	მანძილი 15-18 მეტრამდე, სიღრმე 30-40 სმ, გოფრირებული მილი 50მმ	**მანძილიდან გამომდინარე**	
16	**ქსელის კაბელი**	გარე გამოყენების 100% სპილენზი. არმირებული	**მანძილიდან გამომდინარე**	მეტრი
17	**მიწოდება/მონტაჟი**	მიწოდება/მონტაჟის ფასში გათვალისწინებული უნდა იყოს: აპარატურის მიწოდება, ინსტალაცია, კონფიგურაცია და გამართვა, აგრეთვე სრულად გათვალისწინებული უნდა იყოს აპარატურის მონტაჟისთვის საჭირო სახარჯი მასალების ხარჯ დენის დამაგრძელებელი, ჩამრთველები, ხამუთები, ქსელის კონექტორები, და სხვა წვრილმანი სახარჯი მასალა. პრეტენდენტმა თავად უნდა განსაზღვროს მონტაჟისთვის საჭირო სახარჯი მასალების ზუსტი რაოდენობა და ღირებულება.		